AFFAIRES GÉNÉRALES
(Répertoire G)

CHEMIN DE FER
du Nord

TRAVAUX ET SURVEILLANCE

Section N° Bâtiments et Constructions diverses.

/1

Subdivision N° DIVERS

Liasse N°

Sous-liasse N°

Répertoriée également à :
Son Sub.
Son Sub.
Son Sub.
Son Sub.
Son Sub.
Son Sub.

Dossier N° 73. Locaux pour agents de Secteur.

Registre d'ordre
Année 1938 Nos 3641
Année 1939 Nos 4842
Année 19 Nos

Nos des Pièces	DATES des Pièces	EXPÉDITEUR	ANALYSE SOMMAIRE	DESTINATAIRE	Nombre d'Annexes	OBSERVATIONS
	1938					
1.	29.6	Henniquet.	Conférence de l'Entretien N°276		—	cl
2	23.8	Jeuns	d°	Arrondts 1 à 6	1	cl
	1939					
3	13-7	3e Arrondt		Guillaume	—	cl
4	21-7		Groupement de prop. faites par les I.V.		67	cl

S.C.I.P._Paris_ Mod. N° 932 (4-32 - 1000)

original classé. Conférences visite Ingénieurs de la Voie Minutes de P.V. de Conférences du Service de l'Entretien G 2076

N° 276

AH

NORD - TRAVAUX
Service Central
1 AOUT 1938
Rép. G
N° 3641
Pièces 1

CONFERENCE de l'ENTRETIEN

SEANCE du 29 juin 1938

Etaient présents:

M.M. GUILLAUME ..... : Ingénieur en Chef de l'Entretien

JENN, HENRIQUET, MUCHERIE, DRAMEZ,
PUECH, MERCK, DELEHAYE, FAYOLLE, DHALLUIN

Bâtiments et Constructions diverses
Divers
11-1 E.R
Locaux pour agents de secteur

PARADIS ..... (Ingénieur, Chef Adjoint du Service du Personnel de la Voie

BARMANN ..... (Ingénieur Principal, Chef du Service des Ateliers, Approvisionnements et Magasins de la Voie

LECLERCQ ..... (Chef de la Division de la Comptabilité et de la Statistique

-:-:-:-:-:-:-

Registre des particularités

Le registre des particularités, qui existe dans chaque district, doit être complété pour tenir compte des installations concernant les Services Electriques. Les Sections et Arrondissements mettront ensuite à jour les registres qu'ils possèdent.

Plantations

A maintes reprises, l'attention des agents locaux a été attirée sur la nécessité d'activer la mise en état des talus et l'appropriation des espaces libres dans les gares.

Si l'on veut aboutir à un résultat satisfaisant et durable, il faut, pour le moins, entretenir les plantations qui existent déjà.

Or, il a été constaté, au cours de tournées, que les emplacements qui ont été garnis d'iris, de lierre ou d'arbustes, sont progressivement envahis par des végétations parasites sans que les agents locaux semblent se préoccuper de les nettoyer et de les approprier. Ils doivent être plus attentifs à cet égard.

Réorganisation des Sections et Districts

Locaux nécessaires pour les agents de secteur

Les Ingénieurs de la Voie feront connaître pour la prochaine Conférence, avec toutes justifications à l'appui, les points où il serait nécessaire d'aménager un local approprié à mettre à la disposition des agents de secteur. Ils préciseront les dimensions à lui donner, la composition, la nature et la quantité de matériel prévu à y abriter.

CLASSER

L'Ingénieur de la Voie,
Secrétaire de la Conférence:
"HENRIQUET"

MINUTE

Note à retourner à Mr Delannoy après expédition

Paris le ~~12~~ ~~23~~ 19 Août 1938.

RECU le 17 AOUT 1938

1 Annexe

Despelle

f3641

V.B./N. – V.C.

Bâtiments et Courant pour diverses
Divers
Locaux pour agents de secteur

PV de Conf. de l'Entr.
N° 276 du 29-6-38.

Mrs les Chefs d'Arr- 1 à 6

NORD - TRAVAUX
Service Central
6 SEPT 1938
Répre G
N° 3641
Pièces 2

Locaux pour agents de secteur.

En conférence de l'Entretien du 29 Juin 1938 il vous a été demandé des propositions pour aménagement de locaux destinés aux agents de secteur.

Prière presser l'envoi de vos renseignements.

CLASSER

DC

PARIS, le 19/23 Août 1938

NORD - TRAVAUX
Service Central
6 SEPT 1938
Répre G
N° 36H1
Pièces 2

ANNEXE

Monsieur les Chefs d'Arrondissement 1 à 6

V.B./N. vo

P.V. de Conférence de l'entretien n° 276 du 29/6/38.

Locaux pour agents de secteur.

En conférence de l'Entretien du 29 Juin 1938 il vous a été demandé des propositions pour aménagement de locaux destinés aux agents de secteur.

Prière presser l'envoi de vos renseignements.

L'Ingénieur en Chef de l'Entretien

Signé : JENN

L.N.

G 3641

Henry

VALENCIENNES, le 12 Juillet 1939.
13

Batiments et Constons diverses
Divers
Locaux pour agents de secteur.

NORD
19 JUIL 1939
Rép- G
N° 4842
3

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

VB.N.va3

Locaux d'agent de Secteur

Par lettre du 3 Juin dernier, je vous demandais de bien vouloir me faire connaître la suite donnée à la proposition faisant l'objet des lettres des 25 Août et 27 Décembre de M. FAYOLLE et concernant l'installation d'une guérite de $4^m \times 2^m$ à proximité de la cabine 4 d'HIRSON.

SCE CENTRAL
17. JUIL 1939
VOIE

18 7
M. Vigier

Pour me permettre d'en terminer avec cette affaire, je vous prie de bien vouloir me renseigner dès que possible.

M. Lerouge
19/7

L'Ingénieur de la Voie,

25-7-39

à Monsieur Merck,
Vous pouvez exécuter en prélevant une guérite sur la ligne de Laon au Cateau, la dépense étant à imputer sur votre réserve ou votre compte entretien.

En retour à Monsieur l'Ingénieur en chef après avoir pris note
Valenciennes le 15 Août 1939
L'Ingénieur de la Voie

SCE CENTRAL
- 3. AOUT 1939
VOIE

CLASSÉ

3

E. 6B Annexes

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL 1939
Repr C
N° 4842
Pièce 4

Batiments & cons^tions diverses
Divers

Locaux pour agents de Secteurs

Locaux nécessaires pour les agents de secteur.

Conférence de l'Entretien du 29 Juin 1938

Groupement des ppions faits par les I. V.

Vu M. Delannoy:
M. Dennaux a décidé de ne pas donner suite.
Affaire à classer.
21.7.39.
J.

M. Peironi → Pris note
22.7.
24

CLASSER
V. B. N. d. b.
le 24/7 1939

CLASSER

4 annexes concernant

Hesdigneul

reportées à LS

Emplacements	Propositions	Importance des travaux	Importance du mobilier et de l'outillage	Observations.
Villers Cotterets (8 et 9e Secteurs)	Aménagement d'un magasin	800f	1550f	
	2e Arrondissement			
Mouy-Bury	Aménagement de l'ex local de l'usine hydraulique	3000f	800f	
Clermont	Installation, au Petit Thérain, d'une guérite de 2m x 2m à usage de magasin	3000f		
Beauvais Ouest (2-3e Secteurs) …eauvais Est (5e Secteur)	L'aménagement des locaux est lié au projet de répartition des locaux de la halle aux marchandises de Beauvais	"	"	
…ncr en Chaussée (…9e Secteurs)	Aménagement de l'ancien magasin du district et de l'ancien bureau P.V.	1000f	950f	
…éru (…9e Secteurs)	Aménagement de locaux dans le bâtiment situé près du B.P., sur le quai de droite	5400f	1200f	
…nes	Construction de locaux	13500f	600f	
…loise	— d° —	12500f	600f	
	Etablissement d'un magasin de district avec W.C., éclairage électrique, déplacement du téléphone du district. Construction d'un parc à matériel pour les agents de secteur.	21000fr.		Le magasin du district est trop éloigné du bureau. Une faible partie de la proposition intéresse les agents de secteur
		60200f	5.700f	

Emplacements	Propositions	Importance des travaux	Importance du mobilier et de l'outillage	Observations.
Hesdigneul	Construction d'un magasin de district, d'un dépôt d'hydrocarbures avec éclairage électrique et suppression du magasin en bois H.S.	42500f	3000f	Le projet n'intéresse les SES que par la construction d'un parc à matériel. C'est une part insignifiante du projet.
Woincourt	Construction de locaux S.E.S	9500f		Installation refusée faute de crédits. Note de M. Demaux du 24/12/38
	3e Arrondissement.			
Beuvrage	Aménagement d'un local de 3m x 3m dans le bâtiment de la consigne	1500f pour ordre		(Ordre d'exécution sur compte E. a été donné le 26/4/39)
Valenciennes (Secteurs 5 et 10)	Aménagement d'une guérite de 2m x 2m disponible au dépôt de Valenciennes	1000f pour ordre		— d° —
Hirson	Aménagement d'une guérite de 4m x 2m à provenir de la ligne Laon - Le Cateau	1600f	650f	
	4e Arrondissement.			
Haubourdin	Remplacement d'une guérite en bois HS par une guérite fer et briques de 4m x 4m disponible à Rougebarre	6300f.		
Marquise	Aménagement de locaux et magasins dans un logement contigu au magasin du district et à désaffecter	1450f	1050f	
		63350f	4700f	

Tournez S.V.P.

Emplacement	Propositions	Import^ce des travaux	Imp^ce du mobilier et de l'outillage	Observations.
	5e Arrondissement.			
Cambrai Annexe Secteur 4	Aménagement d'un local de 4,50 x 2.00 situé dans le bâtiment affecté au personnel des Agents de trains	1200 fr		
	Totaux	170.130 fr	20260 fr	

Locaux nécessaires pour les agents de Secteurs

(Propositions des Chefs d'Arr^t suite au P.V. de Conférence N° 276 du 29 Juin 1938)

ANNEXE

NORD TRAVAUX Service Central 31 JUIL 1939 G N° 4842 Pièce 4

Emplacements	Propositions	Importance des travaux	Importance du mobilier et de l'outillage	Observations.
	1er Arrondissement			
La Chapelle (Le Landy) (5e Secteur)	Construction d'un local de 5,00 x 3.50	15225 f	2200 fr	
6-8 Secteurs	Relation téléphonique entre les 5-6 et 8 Secteurs	1100 f		
4e Secteur	Aménagement d'un local de 3m x 4m dans la S/Station de la Chapelle Triage	5055 f	5700 f	
Creil (Petit Thérain)	Guérite de 2m x 2m à usage de magasin	3000 f		
Mitry (1e et 2e Section)	Aménagement des locaux actuels	1400 f		
Ormoy Villers (4e et 5e Section)	Aménagement de locaux dans le réfectoire 3e division, celui-ci reporté dans la lampisterie 1e Division	4100 f	1900 f	
Crépy en Valois (6 et 7e Section)	Aménagement de locaux dans l'ancien bureau P.V. et l'ancienne lampisterie du dépôt après entente avec les autres services	18000 f		
		47.880 f	9800 f	

Tournez S.V.P.

VB.N.va.O.

NORD TRAVAUX
Service Central
28 JUIL 1939
Inf. G
N° HC/Jle
Pièce 4

ANNEXE

PARIS, le II Août 1938.

Réorganisation
des Sections & Districts

Locaux nécessaires pour les
Agents de Secteur.

3 plans
1 estimation

Monsieur le Chef
de la Division de l'ENTRETIEN
à PARIS.

SERVICE CENTRAL
12 AOUT 1938
VOIE

12/8 Delannoy

Comme suite aux instructions du dernier paragraphe du P.V. de Conférence de l'Entretien, n° 276, du 29 Juin dernier, je vous indique, ci-dessous, les dispositions qu'il y a lieu d'envisager pour améliorer les conditions de travail des Agents des 5è, 6è, 7è & 8è Secteurs S.E.S. compris dans la Section Voie de la Chapelle.

5ème Secteur -

Les Agents de Secteur sont logés actuellement avec les Agents d'Entretien de cabine dans un local, par trop exigu, situé à proximité de la Cabine II.

Il ....

Il y aurait lieu de construire un local de 5m x 3m50 qui serait implanté à peu de distance de celui actuel, comme figuré, en rouge, au plan n°I ci-joint et dont les dispositions de détail sont reprises au plan n°2 également joint.- L'ancien local serait conservé pour les Agents d'Entretien.

7ème Secteur -

Un local de 3mx4m environ pourrait être aménagé dans une partie du bâtiment de la sous-station Chapelle-Triage (voir plans n°I & 3 annexés); le bâtiment affecté actuellement aux Agents de ce Secteur serait transformé en forge pour faciliter le travail de ces Agents. Il serait bon, également, d'installer une machine à percer.

6ème & 8ème Secteurs -

Les locaux conviennent, mais il serait nécessaire d'installer une relation téléphonique pour ces deux Secteurs ainsi que pour celui n°5, dont il est question ci-dessus.

Le 7ème Secteur possède actuellement une relation téléphonique qu'il suffira de déplacer.

....

Les divers travaux à réaliser sont détaillés sur l'estimation, ci-jointe, qui s'élève au total, à 22.000 frcs, à Rs et 8.000 frcs à Ro.

J'ai l'honneur de vous prier, si vous n'avez pas d'objection, de vouloir bien faire ouvrir les Comptes Rs & Ro nécessaires pour l'exécution.

L'Ingénieur Principal de la Voie,


Rue des Poissonniers
Bâtiment à construire
W.C
Local pour Agents 5e Secteur
local des agents de train
ANNEXE
Service Central
31 JUIL 1939
Rep. 6
Pièce
N° 4842
N° 1
ANNEXÉ à la LETTRE
de Mr Mucherie à Mr Le Chef de la Division de l'Entretien
du 11 Août 1938
Agents 5e Secteur et Agents d'Entretien
CABINE 11
CABINE 8
CABINE 2
Local 7ème Secteur
S/Station
cloison à établir
FORGE
Local 7e Secteur

ANNEXE N° 2

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL 1939
Répr C pièce
N° 4842 4





LE LANDY

LOCAL POUR LES AGENTS DU 5e SECTEUR

Echelle : 0m02 p.m.

ANNEXE à la LETTRE
de Mr Muchexie.. à Mr Le Chef de la Division de l'Entretien
du .11 Août 1938.....


150
lavabo
téléphone
cloison en sapin
à établir
110
chassis vitré
à modifier
450
magasin SES
casiers
350
ANNEXE
ANNEXE à la LETTRE ... à Mr Le Chef de la Division
de Mr Mucherie
du 11 Août 1938
LA CHAPELLE TRIAGE
LOCAL POUR LES AGENTS DU 7e SECTEUR
Echelle : 0m02 p.m
N° 3

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales

V 1381²
NORD ... Service Central
31 JUIL 1939
Rep C
ANNEXE N° 4842 4

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales
Le LANDY				
Construction d'un local de 5mx3m50 pour les Agents du 5ème Secteur.				
- Construction d'un bâtiment, en briques, de 5mx3m50, linteaux en B.A., couverture en fibro-ciment, compris dallage en béton............	I7mq50	75.	I3.I25.	
- Fourniture et pose d'un lavabo en grès, compris amenée d'eau et canalisation d'évacuation pour....			I.I00.	
- Installation de l'éclairage électrique.... pour.....			500.	
- Installation du téléphone .... pour....			500.	
				I5.225.
MOBILIER - OUTILLAGE				
Fourniture et pose de:				
- Poële avec tuyaux et accessoires	I		300.	
- Etabli	I		600.	
- Armoires vestiaires	3	I00.	300.	
- Armoire métallique	I		350.	
- Casier métallique	I		650.	
				2.200.

ANNEXÉ à la LETTRE
de Mr Moucherie à Mr Le Chef de la Division de l'Entretien
du 11 Août 1938

Lille, Imp. L. Danel. — 7545 8.1937 10.000 (Encre communicative).

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales
La CHAPELLE-Triage				
Aménagement d'un local pour les Agents du 7ème Secteur.				
Etablissement d'une cloison dans un local de la Sous-Station Chapelle-Triage.				
- Etablissement d'une cloison en sapin brut de 27, bâti sapin 8/8, avec porte pleine	9mq50	90.	855.	
- Modification du chassis vitré et installation d'aérateurs	POUR		250.	
- Etablissement d'un conduit de fumée, compris modification de la charpente et de la couverture	pour		II00.	
- Fourniture et pose d'un lavabo en grès, y compris amenée d'eau et canalisation d'évacuation	pour		2200.	
- Installation de l'éclairage électrique	pour		500.	
- Déplacement du téléphone existant dans le local actuel	pour		I50.	
				5.055.-
MOBILIER & OUTILLAGE				
Fourniture et pose de :				
- Poële avec tuyaux et accessoires	I		300.	
- Etabli	I		600.	
- Machine à percer électrique, avec support, étau, meule émeri.	I		3500.	
- Armoire-vestiaire	I		300.	
- Armoire métallique	I		350.	
- Casier métallique	I		650.	
				5.700.

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales
- CABINE n°8 -				
Local des Agents du 6ème Secteur				
Installation d'une relation téléphonique pour ...				500 frcs
CHAPELLE-Charbons - POSTE A -				
Local des Agents du 8ème Secteur				
Installation d'une relation téléphonique pour				600. frcs

R E C A P I T U L A T I O N

	Compte Rs	Compte Ro
Local du 5ème Secteur	I5.225.-	2.200.-
- du 7ème -	5.055.-	5.700.-
- du 6ème -	500.-	"
- du 8ème -	600.-	"
Somme à valoir	620.-	I00.-
	22.000.-	8.000.-

VB.N.va.I. Sn Paris, le 20 Septembre 1938

ANNEXE

NORD TRAT... Service Central
28 Juil 1939
Nº 4842

Locaux nécessaires pour les agents de Secteur.

Sce CENTRAL
22 SEP 1938
VOIE

m. Delannoy 22/9

II calques
I tableau

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Suite aux prescriptions du P.V. nº 276 de la Conférence de l'Entretien du 29/6/38, je vous adresse ci-joint un tableau reprenant les différents Secteurs S.E.S. de mon Arrondissement, avec indication de mes propositions. Si ces propositions ne soulèvent pas d'objections de votre part, je vous demanderai de me faire ouvrir les comptes Rs et R_0 nécessaires pour les travaux n'exigeant pas un accord avec les autres Services.

Pour Crépy-en-Valois, je vous prie de me donner vos instructions.

Pour Beauvais, le projet d'aménagement de locaux est lié au projet général de répartition des locaux de la halle de Beauvais.

En ce qui concerne le matériel prévu à abriter dans les locaux, il est le suivant (en plus de l'outillage de l'agent et à quelques variantes près tenant à la constitution des installations de chaque Secteur):

Matériel pour entretien des appareils sémaphoriques
" " " " " téléphoniques
" " " " sonneries

....

Matériel pour entretien des contacts fixes

" " avertisseurs divers

" " pédales

" " contrôleurs d'aiguilles et de verrous.

" " voyants de contrôle

" " commutateurs de leviers et de signaux

" " piles(terres,briquettes etc...)

Piles sèches de tous types

Câbles divers

Câble de campagne

Lampes pour panneaux lumineux et éclairage des signaux méc[que]

Tubes et moulures

Boulons,écrous,vis,clous.

Téléphone de campagne

Matériel pour rails isolés(fibres,profils,canons,connexions)

Huile,pétrole,essence,eau distillée.

Chiffons.

Matériel nécessaire à l'exécution des divers comptes R ou T.C. et gros matériel pour les révisions périodiques.

A Creil,en raison de l'importance des installations, nous disposons d'un magasin groupant tout le gros matériel. Les magasins des agents de Secteur ne comportent que le menu matériel indispensable.

Je vous prie de vouloir bien m'adresser 3 photos de chacun des II calques ci-joints.

L'Ingénieur de la Voie,

Braun

Aménagement de locaux pour les agents de Secteur
(Suite au PV de Conférence de l'Entretien n° 276 du 29/6/38)

Annexé à la lettre de Mr Dramez à Mr l'Ingr en chef 20/9/38.

1er Arrondissement — Service 27 — ANNEXE Rep C — N° 4

Numéros des Sections	Districts	Secteurs	Résidences	Propositions	Montant des dépenses Rs	Ro	Observations
1 Creil	1	1	Fouvres	Les locaux d'agents de Secteur sont aménagés de façon satisfaisante	"	"	
	Surveillers	2	Surveilliers				
		3	Surveilliers				
	2 Chantilly	4	Chantilly	J'ai fait des propositions le 10/8/38 pour aménagement des locaux. Le compte Rs n° 131031 a été ouvert le 14/9 pour réalisation des travaux	8500 a	1100 b	a) Rs 131031 b) Ro n° 1.
		5	— id —				
	3 Creil	6	Creil	Les bureaux et magasins de ces agents de Secteur sont aménagés d'une façon satisfaisante à proximité des bureaux de la Section, du District et du Contrôle Signalisation sauf un Magasin (guérite de 2x2) qu'il serait nécessaire d'installer au Petit-Therain			
		7					
		8					
		9			"	3000,-	
		10					
		11					
	4 Clermont	12	Clermont	Les locaux d'agents de Secteur sont aménagés de façon satisfaisante, sauf un Magasin (guérite de 2x2) qu'il serait nécessaire d'installer au Petit-Therain	"		
		13					
		14			"	3000,00	
2 Beauvais	1 Beauvais ouest	1	Beauvais	L'aménagement de locaux fait partie du projet général de répartition des locaux de la halle aux Marchandises de Beauvais. Le 29/7/38 Mr Demaux a répondu à Mr Cezin qu'il convenait d'attendre un programme ferme de l'Exploitation et que l'affaire serait revue dans deux mois si la situation coordination était changée. Ci-joint plan des dispositions envisagées pour les agents de Secteur.			
		2					
		3			"	"	
	2 Beauvais Est	4	Mouy-Bury	Ci-joint projet d'aménagement de l'ex-local de l'usine hydraulique en local pour agents de secteur	3000,-	800,00	
		5	Beauvais	L'aménagement du local de cet agent est prévu aux propositions concernant le 121e Pt. Beauvais-Ouest (voir ci-dessus)	"	"	
	3 St Omer-en-Ch.	6	St Omer-en-Ch.	Ci-joint projet d'aménagement de l'ancien magasin de District en bureaux pour les agents des 6e et 7e Secteurs, et magasin pour le 7e Secteur, et aménagement de l'ancien bureau PV en magasin pour le 6e Secteur.	1000,-	950,-	
		7					
	4 Méru	8	Méru	Ci-joint projet d'aménagement de locaux dans le bâtiment situé près du B.P. sur le quai de droite. Cet aménagement nécessiterait l'allongement du bâtiment pour remplacement du réfectoire des Mécaniciens, le réfectoire actuel étant utilisé comme magasin d'agent de Secteur	5400,-	1200,00	
		9					
3 Crépy-en-Valois	1 Mitry	1	Mitry	Ci-joint projet d'aménagement du local des agents de Secteur		1400,00	
		2					
		3	Dammartin	Le local de cet agent est aménagé de façon satisfaisante	"	"	
	2 Ormoy-Villers	4	Ormoy-Villers	Ci-joint projet d'aménagement de locaux en utilisant le réfectoire actuel de la 3e Pte. Le réfectoire sera reporté dans le Magasin du Lampiste (d'accord avec le Se de l'Exploitation) ce magasin étant rendu disponible par suite de l'installation de l'éclairage électrique à la gare d'Ormoy.	4100,-	1900,-	
		5					
	3 Crépy-en-Valois	6	Crépy-en-Valois	actuellement les 2 agents de secteur utilisent en commun avec l'équipe des poseurs de lignes un local de 5x4. Ce local doit rester affecté à l'équipe des poseurs de lignes et nous devons donc loger les agents de Secteur. Pour cela il faudrait construire, en prolongement du bâtiment Militaire, un local de 8m x 5m (voir plans ci-joints). La dépense serait de 35.000,-. Toutefois, par mesure d'économie, je pense qu'il serait possible, en insistant auprès des Services de l'Exploitation et de la Traction, d'avoir l'un des deux locaux suivants : 1° l'ancien bureau PV utilisé (mais assez rarement) comme salle de Conférences pour l'instruction des agents de l'Exploitation. Pour ses conférences le Se de l'Exploitation pourrait utiliser la salle de la Traction située dans l'ancien dépôt. Mr Faivre, Insp. de l'Exploit à qui cette suggestion a été faite, trouve que cette salle est trop éloignée de la gare. Je ne pense pas que cette objection soit convaincante. La dépense d'aménagement serait de 4590,- 2° l'ancienne lampisterie du dépôt (bâtiment fer et briques de 9x3) actuellement inoccupée. La dépense d'aménagement, compris démontage et remontage serait de 13500,-. Toutefois, le chef de dépôt envisage d'utiliser ce bâtiment pour y faire effectuer le nettoyage et la réparation des appareils Flaman. Je serais donc d'avis d'insister pour obtenir l'ancien bureau P.V. c'est la solution la plus économique.			
		7					
4 Villers-Cotterets	8	8	Villers-Cotterets	Les agents de ces Secteurs disposent de locaux pour bureaux. Il suffirait d'aménager un Magasin pour un agent suivant projet ci-joint	800,-	1550,-	
		9					

Gare de Villers. Cotterêts

Aménagement d'un magasin pour le 2ème Agent de Secteur

Plan 1/1000e



Petit Magasin à aménager pour le 2ème Agent de Secteur

Annexé à la lettre de Mr Dumez à Mr l'Ingénieur en chef du 20/9/38.

ANNEXE
NORD-EST
31 JUIN 1938
No 4942

PLAN C

— ORMOY. VILLERS —

ECH 2°/100.

Aménagement de locaux individuels pour les Agents de Secteur.

Annexé à la lettre de M. Drancy à M. l'Ingr en chef du 20/9/38.

ANNEXE 31 JUIL. 1939 G 4842 4



PLAN A

Annexé à la lettre
de M. Drama à M. l'Ingr en chef
du 20/9/38.

ORMOY-VILLERS

AMÉNAGEMENT DE LOCAUX POUR LES AGENTS DE SECTEUR.



ANNEXE

MGM. 1.8.38.

Gare de Mouy-Bury

Local formant bureau et magasin de l'agent S.E.S.
(ex Local de l'Usine Hydraulique

Annexé à la lettre
de M. Dhamy à M. l'Ing. en chef
du 20/9/38.

ANNEXE

NORD TRAVAUX
Service ... 31
31 JUIL 1933
Rég. G
N° 4842 | 4

Plan.



Echelle : 0,05 p.m.

Annexé à la lettre
de Mr Branly à Mr l'Ingr en Chef
du 2-6-938

MITRY CLAYE

AMENAGEMENT DES LOCAUX

POUR LES AGENTS DE SECTEUR



Echelle 2cm. p.m.

ANNEXE

Annexé à la lettre
de M. Drame à M. l'Ingr en chef
du 20/9/38.

Gare de St. Omer-en-Chée

Locaux pour agents des 6e et 7e Secteur



côté cour P.V.



Magasin 6e Secteur



côté cour P.V.

Section de Beauvais

District de Méru

Aménagement des Locaux d'Agents de Secteur

Annexé à la lettre de M. Dumay à M. l'Ingénieur en chef du 20/9/38

ANNEXE

31 JUIL. 1939

Rép. C

N° 4842 | 4

PLAN

Echelle 20mm par m.



Annexé à la lettre
de Mr Drancy à Mr l'Ingr en chef
du 21/9/38.

GARE DE CREPY EN VALOIS

INSTALLATION DE LOCAUX POUR 2 AGENTS DE SECTEUR.

Echelle 1cm. p.m.



ANNEXE

Annexé à la lettre
de Mr Branq à Mr l'Ing. en chef
du 20/9/38

GARE DE CREPY EN VALOIS

INSTALLATION DE LOCAUX POUR 2 AGENTS DE SECTEUR.

Echelle 0,001 p.m.



ANNEXE

N° 4942

31 JUIL 1939

District de Beauvais-Ouest

Gare de Beauvais

Locaux pour agents de Secteur et poseurs de lignes

Détails : Echelle 1/50e

Annexé à la lettre de M. Dramez à M. l'Ingr en chef du 20/9/38.



District de Beauvais Ouest

Gare de Beauvais.

HALLE DES MESSAGERIES

Locaux pour agents de Secteur

ECHELLE 0.01 P.M.

Septembre 1938

Annexé à la lettre
de Mr Drouez à Mr l'Ingr en chef
du 20/9/38.



établir des propositions, l'agent de secteur, s'il est maintenu, serait installé dans le local actuel à usage de bureau-magasin de District.

A AMIENS, un local situé à proximité de la S/Station ayant été aménagé, les agents de secteur ont maintenant satisfaction.

J'annexe également propositions pour l'alimentation en eau du local de l'agent de secteur de MOREUIL.

L'Ingénieur Principal de la Voie,

AMIENS, le 23 Août 1938.

VB.N.va2

ANNEXE

NORD TRAVAUX
Service Central
28 Juil 1939
C
4842 4

Monsieur le Chef de la Division
de l'Entretien,

1 plan

29-9-38
Monsieur Busch,
Prière joindre l'estimation des travaux envisagés et les plans d'implantation

Suite au P.V. de Conférence des I.V. du 29 juin dernier concernant l'aménagement de locaux pour agents de secteur.

En ce qui concerne le 2ème Arrondissement, cette question est à envisager pour les secteurs suivants : GANNES, La FALOISE, AMIENS, PICQUIGNY, WOINCOURT.

Pour un agent de secteur il faut :

I°) a- un bureau atelier de 2^m x 3^m par agent et meublé de une table bureau.

I Etabli avec étaux:

I armoire à petit outillage et archives (documentations, notices, plans).

I poêle.

b) un magasin à grosses pièces délicates : Sonneries, boussoles, microphones, téléphones, bornes de pédales, contrôleurs d'aiguilles, commutateurs électroaimants, boite sémaphorique, etc.... Ce magasin devra comporter à la fois des casiers à piles d'un volume correspondant à environ 50 éléments soit $2^{m3}500$ et des bacs à sel dans quelques cas spéciaux pour piles liquides, (a) logement

L 5 94

de bouteilles ou bonbonnes à acide sulfurique pour les accumulateurs; il comportera des armoires pour le matériel plus délicat et d'usage courant ~~et tel~~ tel que toile isolante, fil isolé de tout type, interrupteurs, fusibles, douilles, lampes, fil d'argent pour fusibles, sonnerie d'appartement, etc....

Le local du bureau ou le cas échéant, le magasin devra être assez vaste pour ~~y enclore pour~~ y garer la nuit la bicyclette ou le vélomoteur de l'agent.

Dans la mesure du possible le local devra contenir un lavabo ou mieux une borne fontaine extérieure

2°- il faut adjoindre au local S.E.S. un enclos couvert autant que possible pour y entreposer :

a) le matériel hors d'usage : piles, vieux C.F., vieux câbles, vieilles ailes, vieux plombs, vieilles boites en attente de chargement pour renvoi.

b) le matériel neuf encombrant : câble armé sous touret en bois, potelets, échelle de 4 m, tubes de toute nature, C.F., grandes ailes, boucliers, pédales.

La surface de ce parc peut être de $2^m \times 4^m$.

Le plan ci-joint indique ce que pourrait être un local type.

Je suis d'avis d'appliquer ces dispositions dans les gares ci-après : GANNES, La FALOISE, PICQUIGNY, WOINCOURT.

A AMIENS, où plusieurs agents de secteur sont à loger des propositions seraient à établir sur les bases ci-dessus.

...

A ETAPLES et à HESDIGNEUL les agents de secteur disposent de locaux suffisants, mais des magasins de District seraient nécessaires; ceux existants étant beaucoup trop éloignés du Bureau (ETAPLES) ou en très mauvais état (HESDIGNEUL).

Enfin il y aurait intérêt à installer le téléphone dans les bureaux d'agents de secteur qui sont éloignés de ceux du Chef de District.

L'Ingénieur Principal de la Voie,

AMIENS, le 2 Décembre I938.

VB.N.va2

Aménagement de locaux
pour agents de secteur

Monsieur le Chef de la Division
de l'Entretien,

Suite à votre note du 29 Septembre I938 ci-avant relative à l'affaire visée en marge.

Je vous adresse, ci-joint, estimations et plans d'implantation et de détails en ce qui concerne la construction d'un magasin dans les gares d'ETAPLES et d'HESDIGNEUL.

Les propositions concernant WOINCOURT vous seront adressées sous quelques jours, ainsi que celles relatives à la création d'un local pour les agents de secteur de GANNES et La FALOISE..

Pour PICQUIGNY, la suppression du district étant envisagée, je n'ai pas cru devoir faire

.....

-12 annexes-

SE CENTRAL
-5 DEC 1938
VOIE

M. Delannoy 8/12

7/12/38

ANNEXE

V 1381[2]

Annexé à la lettre
du 2.12.1938
de Mr Pllech
à Mr Guillaume

N° 4842 — Rep. 6 — 31 JUIL 1939

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales
Ligne d'Estrées-St-Denis à Amiens --- MOREUIL --- Installation d'une borne fontaine à proximité du local de l'agent de S.E.S. --- Evaluation en principal de la dépense				
Tranchée pour pose de canalisation plomb de 0,040	50ml	8.	400.	
Plus-value pour tranchée à l'intérieur des voies	23ml	3,50	80.50	
Fouille pour regards et pose de canalisation	2m3500	I2,20	30.50	
Maçonnerie de briques de 0,II au mortier de ciment n° I pour regards	0m3500	2I0	I05.	
Fourniture et pose de tuyaux en ciment de 0,I0	5ml	8.	40.	
-d°- de tampons de 70 x 70 en fonte	II2k50	I,80	202.50	
-d°- d'une borne fontaine avec souillard type incongelable	I	770.	770.	
Fourniture et pose de tuyau plomb de 0,040	60ml	50	3000.	
Noeuds de soudure sur plomb de 0,040	I2	25	300.	
-d°- sur cuivre	2	27,50	55.	
Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt de 0,040	I	I40.	I40.	
-d°- d'un té de 0,40 / 0,40 /0,40	I	80	80.	
			5203,50	
Majoration 40 %			208I,40	
			7284,90	
à valoir...			7I5,I0	
			8000 Frs	

Cela n'est ni payant ni imposé par rigoureuse sécurité exploitation

Lille, Imp. L. Danel. — 7345 8.1937 40.000 (Encre communicative).

Annexé à la lettre
du 2.12.1938
de Mr Vieux
à Mr Guillaume
31 JUIL 1939
Pièce C 4842/4
ANNEXE

Ligne d'ESTREES St Denis à AMIENS

GARE de MOREUIL

Alimentation en eau potable du local de l'agent S.E.S.

Echelle : 0,002 p.m.



Annexé à la lettre
du 2.12.1938
de Mr Vilers
à Mr Guillaume

LIGNE d'AMIENS à BOULOGNE

SERVICE DES TRAVAUX
Section Centrale
Reçu le 1 DEC. 1938
Registre C
Folio 4842/4

ANNEXE

ETAPLES

Etablissement d'un nouveau magasin de District

Implantation.
- Echelle : 0.001 p.m.



Elévation.
Echelle 0.01 p.m.



Plan
Echelle : 0.01 p.m



Ce magasin est destiné à remplacer le magasin actuel, qui est éloigné du Bureau du District (550m) et dont l'accès est dangereux. Les casiers existant dans le magasin actuel seront déposés et réemployés dans ce nouveau magasin.

ANNEXE **V 1381²**

Annexé à la lettre du 2.12.1938 de Mr Priem à Mr Guillaume

NORD TRAVAUX Serv. 31 JUIL 1939 Rep. C N° 4842. 4

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales
Ligne d'Amiens à Boulogne --- ETAPLES --- Construction d'un magasin de District, d'un W.C. et établissement d'un parc à matériel pour les agents de Secteur. ---				
<u>Evaluation en principal de la dépense</u>				
Construction d'un bâtiment en briques de 0,22, toit plat en zinc, compris terrassements, maçonnerie, charpente, menuiserie, couverture, enduit sur soubassement du mur de façade, forme en béton et chape sur le sol, canalisation, écoulement des eaux, quincailleries, peinture et vitrerie	26m2	600.	I5600.	
Construction d'un W.C. de 2,00 x I,00 dans le magasin ci-dessus, compris fouilles, maçonnerie pour murs de 0,II, béton pour radier de fosse, plancher en B.A. sur la fosse, tampon siège à la turque, enduits sur murs intérieurs, carrelage en grès cérame, revêtement en faïence, menuiseries, quincailleries, peinture et vitrerie	2m2	I600	3200	
<u>Eclairage électrique et téléphone</u>				
Fourniture et pose de lampes à incandescence, appareils V, réflecteurs, etc.....	pour		720	
Déplacement du téléphone	pour		400	
			------ I9920.	
à valoir			I080.	
			------ 2I000f ==========	

Lille, Imp. L. Danel. — 7645 8.1937 10.000 (Encre communicative).

ANNEXE **V.1660**

Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation: Dépenses partielles	Compte d'Exploitation: Dépenses totales	Travaux complémentaires de premier Etablissement, proprement dits: Dépenses partielles	Dépenses totales	du matériel inventorié: Dépenses partielles	Dépenses totales
Report			170					
985141 C.C. bipolaire 5 amp. complet,								
Socle en hêtre et vis.	1		4					
— 302 Int. unipolaire 5 amp, tumbler,								
Socle et vis.	2		8					
973472 Caniveau sapin N°1 complet, points,	33 m.		35					
— 311 Cable isolé, 12/10, 1200 a. (bleu)	40 m.		40					
— 311 " , 12/10, 1200 a. (rouge)	40 m.		40					
983402 Borne de contact bifilaire (domino)	3		1					
			300					
		50	150					
			450					
Main d'œuvre SE :								
pour installation des appareils et								
des canalisations intérieures								
Heures de monteur :	76		180					
			630					
		15	90					
			720					
à Reporter								

Annexé à la lettre du 2.12.1938 de Mr Piles à Mr Guillaume

Justifications

Observations (Colonne réservée au Service Central)

NORD TRAVAUX Service Central 31 JUIL. 1939 Rep. 6 N° 4842 Pièce 4

2e Arrondt Voie

Etaples.

Locaux 3ème Dion

Etablissement d'un nouveau magasin de District.

Eclairage électrique.

1938.

Section de Boulogne.

13.659 — S.C.I.P. Paris (1-36-20.000)

V.1660

Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation — Dépenses partielles	Compte d'Exploitation — Dépenses totales	Travaux complémentaires de premier Établissement proprement dits — Dépenses partielles	Travaux complémentaires de premier Établissement proprement dits — Dépenses totales	Travaux complémentaires de premier Établissement du matériel inventorié — Dépenses partielles	Travaux complémentaires de premier Établissement du matériel inventorié — Dépenses totales
Report								
Matériel à demander :								
983069 Lampe à incandescence de 125V 25b	1	2		2				
—72 " " 125V 40W	1	2		2				
—78 " " 125V 75W	1	3		3				
986430 Appareil V complet :								
patin porcelaine avec raccord en cuivre, douille à baïonnette, double-bague, réflecteur de 255/m à trou de 28/m en tôle émaillée, socle en bois, vis.	2	16		32				
983... Réflecteur de 350/m (montage B) équipé avec cylindre en tôle, douille à baïonnette en porcelaine	1	35		35				
984204 Console en fer plat.	1	25		25				
184161 Boulon fer galvanisé 12 x 120/m à scellement	2	1		2				
986... Coffret étanche : inf. cc. bip. 10a raccord partie inf et supérieure pour tube acier isolé de 16/m et borne de mise à la terre.	1	25		25				
973512 Tube acier isolé de 16/m	6m	4		25				
—168 Coude équerre — id. —	3	1		3				
—172 Entrée droite, porcelaine, id —	1	1		1				
389210 Fiche prise de terre, long 2m	1	14		14				
364630 Cable souple cuivre étamé de 4mm2	2m	1		2				
(TSVP)								
à Reporter				170				

Justifications

Etapes.
Locaux de la 3e D.ion

Etablissement d'un nouveau magasin de District.

Eclairage électrique

Magasin 1 lampe de 75W
W.C. 1 " 25b.
Extérieur 1 " 40W.

Observations
(Colonne réservée au Service Central)

17.658 - S.C.I.P. Paris (1-36-28.000)

ANNEXE

V.1660

Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation		Travaux complémentaires de premier Établissement			
					proprement dits		du matériel inventorié	
			Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales
Report								
à Reporter								

Justifications	Observations (Colonne réservée au Service Central)
Annexé à la lettre du 2.12.1938 de Mr [illegible] à Mr Guillaume	2e Arrond t Voie

NORD TRAVAUX
31 JUIN 1939
Rep. G.
N° 4842
Pièce 4

Etaples.

Locaux 3ème Dion

Transfert du téléphone du Chef de District

1938.

Matériel 260 F
M O 270
530
15% 75
605
à déduire
Matériel supprimé 210 F
Total 400 F

Section de Boulogne -

19.699 - S.C.I.P. Paris (1-36-28.000)

	Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation — Dépenses partielles	Compte d'Exploitation — Dépenses totales	Travaux complémentaires de premier Établissement — proprement dits — Dépenses partielles	proprement dits — Dépenses totales	du matériel inventorié — Dépenses partielles	du matériel inventorié — Dépenses totales
	Report								
	Matériel nécessaire :								
517.	Coffret Actel à 4 bornes	1		15					
973...	Cable sous-plomb et coton paraffiné à 1 paire.	20m	4						
973...	attaches pour -id-	20	0.50	10					
973919	pointes en acier trempé de 16 m/m	32	0.50	16					
974271.	tête de câble type console, modèle tétrafilaire, ferrure type A.	1		40					
973...	Cable sous-plomb et papier ~~paraf-fin~~ imprégné à 2 paires.	127	8	90					
973..	attaches pour -id-	12	0.50 (?)	6					
				185					
			50	75					
				260					
	Main d'œuvre SE :								
	dépose et repose des appareils et accessoires, pose de cables et raccord.								
	Heures de monteur :	8H.		88					
	dépose de la ligne téléphonique entre le nouveau et l'ancien bureau.								
	Heures de poseur :	16H.		180					
				528					
	Matériel à rentrer :								
	Fil de bronze 20/10	33K	4	132					
	Isolateur L.t.2A.	13	5	65					
	tirefond 12x80	26							
				195					
	à Reporter								

Justifications

Etaples.

Relation téléphonique du bureau du Chef de District au B.P.

Transfert de l'appareil téléphonique à 1 direction de l'ancien au nouveau Bureau du Chef de District.



Observations
(Colonne réservée au Service Central)

13659 - S.C.I.P. Paris (1-36-20.000)

Annexé à la lettre
du 2.12.1938
de Mr Pluis
à Mr Juillaume

NORD TRAVAUX
Service Central
21 JUIL 1939
Repe 4 | Pièce 4
N° 4842

ANNEXE

LIGNE d'AMIENS à BOULOGNE

ETAPLES

Etablissement d'un nouveau magasin de District

Eclairage Electrique.

LAMPE A INCANDESCENCE DE 125v 25b. (A INSTALLER.)

CANALISATIONS INTÉRIEURES : Câble isolé 12/10 1200Ω sous caniveau.

Amiens Nov. 1938.



Elévation.
Echelle 0.01 p.m.



Plan
Echelle: 0.01 p.m



Ce magasin est destiné à remplacer le magasin actuel, qui est éloigné du Bureau du District (550m) et dont l'accès est dangereux. Les casiers existant dans le magasin actuel seront déposés et réemployés dans ce nouveau magasin.

Report 6.975.49.

25 m² à 14 f

Couverture en zinc.

Façon. 25 m² à 8 f 50 — 212,50

Descente et gouttière.

Façon et pose). 9 m à 10 f — 90.00

Fourniture Zinc.

Couverture 25 m² + 1/10 = 27.50

Descente et gouttière

10 × 0.25 — 2.50 } 30 m²

× 4.62 — 138 kg 6

à 5 f 40 = 748.44

Habillage.

Plinthes 13 × 11

23 ml à 3 f — 69.

Calfeutrement.

20 m à 2 f — 40 f

Plinthes. — 300 f

Trous et scellements. 20 à 2 f 60 — 52.

Planchers bois

7 solives 7 × 17 × 4.80 à 400 = 720 — 288.

Plafond

25 × 26 f = — 650

8.676.99

Majoration 50% 4.338 50

13.015 49

+ fourniture 748.44

13.763 93

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL. 1939
Repr. C
N° 4842
Pièce 4

ANNEXE

Etaples

25
25

Fouilles pour fondations. 0 30 × 0.40

1 fois 5.20 + 2 fois 4.50 = 14.20 × 0.12. 1³ ... à 12.20 — 37.50

Béton

1.704 à 155 — 264.12

Maçonnerie briques 22.

(A) 2 fois 5ᵐ + 4.50 = 14.50 × 4.50 = 65.25

65.25 × 0.22 = 14³355 à 210 — 3014.55

Enduit plâtre.

5.20
44
476

65.25 (A) ~~× 4.50~~ à 6.50 — 424.12

Sol. dallage béton. de 08

4.76 × 4.50 = 21.42. à 26.40 — 560.49.

Cloisons de 0.11 pour W.C.

3ᵐ × 2.80 = 8.40 à 25ᶠ — 210.00

Porte d'entrée Faut 2ᵐ à 125 — 250.00

Croisée 3 à 110 — 330.00

Porte W.C. 2ᵐ à 63ᶠ — 126ᶠ.

Vitrerie 3ᵐ à 18ᶠ — 54ᶠ.

Ravalement (rejointoiement

(A) 65.25 à 10.70 — 698.15

appuis de fenêtres et seuils

1.00 × 0.30 × 0.20 =
0.80 × 0.30 × 0.20 =
1.50 × 0.30 × 0.20 = } 1³98 à 400 — 792ᶠ

Fournitures et pose de chevrons et crémaillères

3 fois 5.50 = 16.50 × 08 × 11 = 0.167

2 sablières

2 f. 5.50 = 11ᵐ × 07 × 17. = 0.131 } 0.298

Voligeage à 720 — 214.56

6.975.49

LOCAL - TYPE POUR AGENT DE SECTEUR S.E.S.

Annexé à la lettre
du 23/8/38
de Mr Fuech
à Mr Guillaume

NORD-VAUX
Service Central
31 JUIL 1939
Dépt 6 | Pièce
N° 48424



LEGENDE.

A. TABLE - BUREAU DE 1M25 x 0M80.

B. ETABLI DE 1M10 x 0M80 (SUIVANT CLICHÉ TD. 26799) TIRAGE 1029 DE MAI 1920 AVEC ETAU A PIED.

C. ARMOIRE DE 0.50 x 0.85 x 2M00 POUR OUTILLAGE ET ARCHIVES

D. POELE

E. ARMOIRES (cliché TD 26799 - TIRAGE 1029 DE MAI 1920)

F. CASIERS DE 0M40 x 0M25 ET 0M40 DE PROFONDEUR SUR 2M00 DE HAUTEUR.

G LAVABO.

LOCAUX { SOL EN CARREAUX ROUGES SUR BÉTON MAIGRE DE 0.10
PLAFOND HORIZONTAL A 3M10 DU SOL

PARC { SOL EN TERRE BATTUE
CLOISONS SUR 2M00 DE HAUT EN ÉLÉMENTS PLEINS DE B.A.

Groupement

§ 3641

AMIENS, le 6 Janvier 1939.

NORD TRAVAUX
Service Central
28 Juill 1939
Rep G
N° 4842 Pièce 4

ANNEXE

VB.N.va2

Ligne de Creil à Amiens

--

GANNES et La FALOISE

Aménagement de locaux pour agents de secteur.

Monsieur le Chef de la Division de l'Entretien,

I estimation
I liste de matériel
3 plans

5 PIÈCES JOINTES

Suite à ma note VB.N.va2 du 2 Décembre 1938, faisant suite à la votre du 29 Septembre 1938, je vous adresse ci-jointes les propositions annoncées pour l'aménagement de locaux pour les agents de secteur de GANNES et La FALOISE.

L'Ingénieur Principal de la Voie,

Sg.

CENTRAL
-9. JAN 1939
VOIE

[redacted]

M. Delannoy

Il y avait lieu des contrôleurs du temps des anciens SE ? N'avaient ils donc aucun local ?

[redacted]

12/1

M. Tuech

V.B.N.V22
Ligne de Creil Amiens
Gannes et La Faloise
aménagement de locaux pour agents de secteur

-5-

Amiens, le 13 janvier 1939

Monsieur le Chef de la Division de l'Entretien

Avant la nouvelle organisation il n'y avait qu'un agent de secteur à Ailly s/ Noye et Boves. Les postes de Gannes et La Faloise ont été créés récemment lors de la réorganisation des sections et districts.

L'Ingénieur Principal de la Voie

CENTRAL
14 JAN 1939
VOIE

Transmis à M. Delannoy qui groupe les réponses comme attributions Le 27/1/39

M. Delannoy 16/1

M. Veyser 20/1

Je n'ai pas d'objection

Mr. Petrani 23/1 24/1/39

24/1

Annexé à la lettre du 6.1.1939 de Mr Prigis à Mr Guillaume

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales
		ANNEXE		
Ligne de Creil à Amiens				
GANNES et La FALOISE				
Construction d'un local à usage du bureau et magasin pour l'agent de secteur et d'un parc à matériel.				
Evaluation en principal de la dépense				
I°) Bâtiments en maçonnerie de briques de 0,22, cloisons intérieures de 0,11, couverture en tuiles, compris fouilles, maçonnerie, charpente et menuiseries, couverture, forme en béton et chape sur sol, serrurerie, quincailleries, peinture et vitrerie	24 m2	800	I9200	
2°) Parcs à matériel en B.A. de 2 m. de hauteur de 4 x 2,00	2	pour	I800.	
3°) Eclairage électrique dans le local de l'agent de secteur de GANNES (La gare de La FALOISE n'étant pas éclairée électriquement)		pour	830	
4°) Confection et installation de casiers en sapin et aménagement intérieur		pour	2000	
			23830.	
à valoir			2I70.	
			26.000 Frs	

NORD TRAVAUX Service Central 31 JUIL. 1939 Rep° 6 Pièce N° 4842 4

Annexé à la lettre
du 4 6.1.1939
de Mr Pilleul
à Mr Guillaume

Ligne de Creil à Amiens
Station de La Faloise

ANNEXE

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL. 1939
Repr a
Pièce
n° 4842 | 9

Installation d'un local pour l'agent de Secteur

Extrait de plan au 1/500



Local pour l'agent de secteur et parc à matériel à construire suivant dispositions figurées au dessin Local-Type pour agent de secteur S.E.S.

Annexé à la lettre
du 6.1.1939
de la Cie Creil
à la Cie Guillaume

Ligne de Creil-Amiens

ANNEXE

NOUVEAUX
31 JUIL. 1939
Rép. A
N° 4842 | 4

Station de Gannes (extrait du plan au 2/1000e.)

Installation d'un local Pour l'agent de Secteur



Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation		Travaux complémentaires de premier Établissement			
					proprement dits		du matériel inventorié	
			Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales
Report								
à Reporter								

ANNEXE

V.1660

NORD [illegible] Serv[illegible] 31 JUIL 1939 Rep. C N° 4842 Pièce 1

Justifications	Observations (Colonne réservée au Service Central)

Annexé à la lettre
du 6.1.1939
de M. Pellus
à M. Guillaume

2e Arrond.t de la Voie.

Gonnes.

Installation d'un local p/r. agent de Secteur.

Installation de l. Eclairage Electrique.

(Décembre 1938).

(Section de Longueau)

19.699 - S.C.I.P. Paris (1-36-20.000)

1 Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation		Travaux complémentaires de premier Établissement proprement dits		Du matériel inventorié		Justifications	Observations (Colonne réservée au Service Central)
			Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales		
Report										
Matériel à demander.										
98343 Appareil V complet :	2.	16		32						
Patère porcelaine avec raccord en cuivre, douille sans clé DB réflecteur en tôle émaillée à trou de 28 m/m tôle tuilerie avec entrée pour tube tôle plombée de 13 m/m. ; vis de fixation lampe de 25 W/220 V claire										
7 1/2 Appareil L 1100 complet:	1	80		80						
douille sans double bague, réflecteur en tôle émaillée, forme baignoire, socle tuilerie avec entrée pour tube tôle plombée de 13 m/m. vis de fixation lampe de 25 W/220 V dépolie.										
986 319 Interrupteur unipolaire en matière moulée 5 A/500 V rotatif étanche avec socle et entrée pour tube tôle plombée de 13 m/m vis de fixation	4	5		20						
201 Coupe-circuit bipolaire Céhem 5 A/250 V avec socle avec entrée pour tube tôle plombée de 13 m/m/m	1			4						
à Reporter				136						

19.697 - S.C.I.P. Paris (1-36-28,000)

V.1660

Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation		Travaux complémentaires de premier Établissement			
					proprement dits		du matériel inventorié	
			Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales
Report								
à Reporter								

Justifications	Observations (Colonne réservée au Service Central)
Ganges	
Installation d'un local pour agent de Secteur.	
Installation de l'E.E.	
Appareillage type 500 v.	

2

Objet des Dépenses	Quantités	Prix d'unité	Compte d'Exploitation		Travaux complémentaires de premier établissement proprement dits		Du matériel inventorié	
			Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales	Dépenses partielles	Dépenses totales
Report				136				
Matériel à demander.								
983 434 Prise de Ct bipolaire S.A. complete. avec socle et entrée pour tube tole plombée de 13m/m vis de fixation	1			5				
973 681 Tube tole plombée de 13m/m	33m	1,50		50				
" 686 Bride simple p/p. id avec pointe acier trempé de 13m/m	50	0,30		15				
" 690 Boite de dérivation pour tube tole plombée de 13m/m avec socle en porcelaine et bornes de raccord.	6	3		18				
" 696 Coude equerre p/p. id	5	2		10				
" 738 T p/p. id.	4	3		12				
" 311 Fil isolé 12/10 jaune	40m	1		40				
" 311 " " " bleu	40m			40				
959 352 Ruban chattertonné noir (R)	1			3				
				329				
			40	120				
				450				
Main-d'oeuvre S.E								
Monteur: 1 heure	24.			240				
				730				
			15	100				
à Reporter				830				

Justifications	Observations (Colonne réservée au Service Central)

17617 - S.C.I.P. Paris (1-36-20.000)

Annexé à la lettre
du 6-1-1939
de Mr Villeb
à Mr Guillaume

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL. 1939
Rep. G
N° 4842. Pièce 4

ANNEXE

GANNES

INSTALLATION D'UN LOCAL POUR AGENT DE SECTEUR.

INSTALLATION DE L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE

Extrait du plan g.l 1/1000.



PLAN

Echelle 1/50.



Légende

● lampe de 25b. 220V existante.

⊗ " " " " à installer

Canalisation en fil isolé 12/10 1200m s/s tube tole plombée de 13M/M à installer.

Decembre 1938

F.B. 157 R
V. 4062

T. V. 2

Amiens, le 22 Décembre 1937

ANNEXE

NORD TRAVAUX
Service Central
28 Juil 1939
Rep. G
N° 4842
Pièce 4

N° 4062 **1** Réponse au plus tard le : ~~20/2~~ 25/6	N° 4062 **2** Réponse au plus tard le : ~~20/2~~ 25/6

Nouvelle organisation des Arrond^ts, Sections, Districts et S.E.S.
Aménagement de locaux

S^ce CENTRAL
23 DEC 1937
VOIE

23/12

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Suite à votre note du 12 novembre 1937, relative à l'aménagement des locaux nécessaires dans la nouvelle organisation.

Je vous adresse ci-joint, plans figurant au rouge l'emplacement à donner, aux bâtiments à usage de bureau et magasin destinés aux agents de secteur de Gamaches et Le Tréport, et aux petits parcs découverts à aménager à côté de ces bâtiments pour y entreposer le matériel ne pouvant être rangé dans le magasin.

Je me rapproche de mon collègue de la 1^re Division en vue d'obtenir son accord sur les emplacements choisis.

La dépense à engager s'élèverait à 8400^f suivant estimation ci-annexée.

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire ouvrir le crédit nécessaire à l'exécution.

Annexes :
1 estimation
2 plans

14/1
M. Vigier

14/1
M. Vigier

S.D.C. 14 JAN 1938 1^re

P.S. Je vous adresserai, au fur et à mesure de leur établissement, les propositions demandées par votre note précitée.

L'Ingénieur Principal de la Voie
[signature]

M. Puech
T.S.V.P.

2

Gannes & La Faloise

—

Locaux pour les S. E. S.

—

3

SERVICE DES BATIMENTS N° 1157

M. Truch,

D'après l'estimation il s'agit de construction de bâtiments tandis que les 2 croquis indiquent des guérites.

Cette dernière ~~installation~~ solution va avoir pour conséquence de créer des verrues, ne s'harmonisant guère avec les bâtiments existants.

Ne pourrait-on, à défaut de locaux disponibles, allonger purement & simplement les annexes actuelles ?

Dans l'affirmative, vous voudrez bien préciser par un croquis à grande échelle les dispositions à donner aux nouveaux locaux (portes, croisées, etc) ainsi que l'aménagement intérieur s'il y a lieu, notamment pour la partie "magasins". (armoires ou casiers à récupérer ou à prévoir)

Le 17/1/38

V.B.N.V22
Gannes La Faloise
Locaux pour les S.E.S

Amiens, le 9 juin 1938

Monsieur Cuzin,

Chef de la Subdivision des Etudes de Bâtiments

Il s'agissait bien d'installation de guérites et non de construction de bâtiments.

Il serait possible d'allonger les bâtiments existants suivant dispositions figurées aux dessins ci-joints.

- 7 annexes.

Il y a lieu de prévoir la fourniture des casiers ou armoires n'ayant aucune disponibilité

TSVP.

I

Annexé à la lettre du 22.12.27 de M. Pleus à M. l'Ingénieur en Chef

Ligne de Creil - Amiens

Station de Gannes (extrait du plan au 2/1000.)

NORD TRAVAUX
Serv
31 JUIL 1939
Repè G — Pièce
N° 4842 4

Installation d'un local pour l'agent de Secteur

ANNEXE



CRE

Annexé à la lettre
du 9 juin 1938
de Mr Pilers
à Mr Cazin

III

Ligne de Creil-Amiens.

Station de Gannes (extrait du plan au 2/1000.)

ANNEXE

Installation d'un local Pour l'agent de Secteur.

NORD TRAVAUX
Service Central
3 JUIL 1939
G
Pièce
N° 4842 . 4



Annexé à la lettre
du 9-6-1938
de Mr Prieur
à Mr Cuyon

2

Ligne de Creil à Amiens

IV

Station de La Faloise ANNEXE

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL. 1939
Dép. 6 | Pièce
N° 4842 | 4

Installation d'un Local pour l'Agent de Secteur.

Extrait de plan au $\frac{1}{500}$.



Ligne de Creil à Amiens

Gare de La Faloise

Construction d'un local pour l'agent de Secteur

Echelle : 0,05 p.m.



Elévation



Elévation



Plan



Élévation
(Face côté Quai)

Élévation
(Pignon côté Creil)



Plan

Ligne de Creil à Amiens

Gare de Gannes

Construction d'un local pour l'agent de Secteur

Echelle : 0,05 pm.

Repr G
N° 4842
Pièce 4

V 1381[2]

Annexé à la lettre du 22.12.37 de M. Pucib ... Ingénieur en Chef

ANNEXE

NORD TRAVAUX
Service ... 31 JUIL 1939
Rap 6 Pièce 4842/4

OBJET DES DÉPENSES	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	DÉPENSES Partielles	DÉPENSES Blocales
Ligne de Creil Amiens				
Construction de 2 bâtiments à usage de bureau et magasin pour les agents de secteur de Gannes et La Faloise				
Evaluation en principe de la dépense travaux de Construction				
§~~89~~ 90. Eclairage électrique.				
Installation d'une lampe dans le local de Gannes (station éclairée) y compris toutes fournitures	1	pour	200f	
§90. Bâtiments.				
Construction de 2 bâtiments de 3.00x2.00 (3.00) y compris aménagement de casiers	2	3000f	6000f	
Pose d'appareils de chauffage, conduits de fumée, tôles de protection	pour		140f	
			6140f	

4

TSVP →

Lille, Imp. L. Danel. — 7345 8.1937 10.000 (Encre communicative).

En ce qui concerne Gannes, la gare étant éclairée électriquement, il y aura lieu de prévoir l'éclairage du local de l'agent S.E.S.

L'Ingénieur Principal
de la Voie
[signature]

Gannes & La Faloise

Établ^t de locaux pour les S.E.S. par suite de la réorganisation des sections et districts

Monsieur l'Ingénieur en Chef Plannat ~~[illegible]~~,

En vue de réaliser le projet visé en marge, M. Piede propose dans sa note ci-avant d'installer une guérite dans chaque gare (plans I et II ci-joints) soit une dépense de 8400^f env. au total.

Il semble peu désirable de réaliser cette installation de guérites qui seront très visibles des voies principales, sur une grande ligne très fréquentée.

J'ai donc fait examiner la possibilité d'allonger des bâtiments annexes existants. Ce 2e projet est repris sur les plans n° III et IV et les dessins de détails V & VI – La dépense serait toutefois beaucoup plus élevée et de l'ordre de 27000^f pour les 2 gares.

Prière de vouloir bien me donner votre avis sur la suite que pourrait comporter cette affaire.

Le 1^er juin 1938 [signature]

DY
C à S

Voir chez M Delannoy (M Wally)

VALENCIENNES, le 3 JUIN I939.

ANNEXE.

NORD TRAVAUX
Serv
31 JUIL 1939
Rep
Nr 48424

VB/N
V.A.3.
Locaux d'agents de Secteur.

Monsieur l' Ingénieur en Chef,

Par lettre du 26 AVRIL I939, dont l'objet est rappelé en marge, vous m'avez donné votre accord aux propositions que je vous ai adressées le I9 AVRIL dernier.

Pour en terminer avec cette affaire, il ne me reste plus à recevoir que votre approbation, que je sollicite, au sujet de l'installation d'une guérite de 4m. x 2m., à proximité de la Cabine 4 d'HIRSON (Propositions de M. FAYOLLE des 25 AOÛT & 27 DECEMBRE I938).

CE CENTRAL
-5 JUIN 1939
VOIE

L'INGENIEUR DE LA VOIE,

Valenciennes le 22 AOUT 1938

ANNEXE

SERVICE DU MATERIEL ET DE LA TRACTION
Service Central
31 JUIL. 1938
Rgt C
N° 4842
Pièce 4.

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

VB/N va3

Suite au PV de conférence de l'Entretien N°276 du 29 Juin, je vous avise qu'il n'y a que 3 points dans mon Arrondissement où il serait nécessaire, à mon avis, d'aménager un local approprié à mettre à la disposition des agents de secteur.

Ces points sont, BEUVRAGES pour l'agent de secteur N°9, VALENCIENNES pour les agents de secteur N°5 et IO et CAMBRAI-ANNEXE pour l'agent de secteur N°43.

Les 3 premiers agents ci-dessus ont actuellement comme local celui situé près de l'Arrondissement (bâtiment des agents des trains).

Etant donné qu'ils ont l'entretien, le N°9 des cabines de BEUVRAGES, le N°5 la cabine 3bis de VALENCIENNES et le N°IO des cab. 3,2 et I de SAINT-SAULVE, le lieu de leur travail et celui de leur local actuel sont espacés de plus d'un kilomètre.

Le N°43, qui a l'entretien des cabines de CAMBRAI-ANNEXE et de la Bifurcation d'ESCAUDOEUVRE, a son local actuel en gare de CAMBRAI-VILLE.

Je pense que vous n'aurez pas d'objection, pour éviter les pertes de temps en allées et venues, à ce que ces agents aient un local dans leur zone d'action.

SOE CENTRAL
23 AOUT 1938

Ces locaux pourraient être installés:

- pour l'agent de secteur N°9, dans une partie de 3m x3m du bâtiment I° Division affecté à la consigne de la halte de BEUVRAGES. La dépense à engager pour modification de ce bâtiment serait de l'ordre de I500 frs.
- pour les agents de secteur N°5 et IO, dans une partie de 3m,50 x 4m,50 du bâtiment I° Division affecté à la lampisterie de la cabine 3bis de VALENCIENNES, la dépense serait de 2000 frs environ.
- pour l'agent de Secteur N°43, dans une partie de 4m,50 x 2m,oo du bâtiment situé en gare de CAMBRAI-ANNEXE et affecté au personnel des agents de train. Le coût de la dépense serait de I200 frs environ.

J'ai demandé l'accord de mes collègues de l'Exploitation et du Mouvement au sujet de la modification des bâtiments ci-dessus leur appartenant, mais je n'ai pas encore reçu leur réponse.

En ce qui concerne le matériel à entreposer dans les locaux d'agents de secteur, je vous adresse ci-jointes les listes A,B,C,C',D,D' et E reprenant le matériel nécessaire suivant le mode d'installation à entretenir.

T.S.V.P.....

.....

Cette réserve de matériel ne serait constituée que dans les locaux éloignés du magasin de District, dans le but d'éviter des pertes de temps.
En résumé, la situation proposée serait la-suivante:

I° Section.- I liste A
4 listes B
4 listes C
I liste D'
I liste E

2° Section.- 3 listes A -(Ce chiffre de 3 est justifié du fait que, d'une part les agents de secteur 25 et 26 se trouvent très loin du magasin de District et d'autre part que l'agent de secteur I8 est à FOURMIES, siège du District ANOR)
4 listes B
5 listes C
I liste C' -block automatique pour gdes ailes
I liste D
I liste D'

3° Section.- I liste A) pour l'agent de secteur 30 qui
I liste B) réside à FEIGNIES le siège du
I liste C) District étant MAUBEUGE

4° Section.- 3 listes A -(pour les agents de secteur 40-43-45 qui résident en dehors du siège de leur District (40 àROISEL, 43 à CAMBRAI-ANNEXE 45 à LE CATEAU)
2 listes B
3 listes C

5° Section.- 2 listes B
3 listes C
3 listes D

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître vos instructions au sujet des propositions ci-dessus.

L'INGENIEUR DE LA VOIE,

6 annexes

.....

Service Central
31 JUIL. 1939
Rep' C
N° 4842 4

ANNEXE à ma lettre du 22 AOUT I938

--- LISTE A ---

-:-

I°) Matérial pour agents de secteur N° (4-6) I8-25-26-30-40-43-45

Téléphone et Eclairage

---

2 fiches ordinaires avec cordon
2 fiches AOP avec cordon pour extensible
2 fiches AOP avec cordon pour standart
2 jacks ordinaires
I monophone Ham
2 pastilles
20 fusibles Gardy 3^A
I magnéto téléphonique
I sonnerie N°2
2 douilles db type Cie ordinaires
2 douilles db type Cie à clé
I douille baïonnette porcelaine
I cylindre Goliath complet avec douille
2 interrupteurs porcelaine VP 5^A
I prise de courant bipolaire 5^A
I coupe-circuit bipolaire 5^A
I ---- d° ---- VP 5^A
I0 mètres cable souple à 2 conducteurs torsadés
I5 mètres fil isolé I2/I0°
fil fusible 40/I00
fil fusible 50/I00
fil fusible 8/I0
2 rouleaux ruban chattertoné
I2 éléments piles AD 5I7

ANNEXE

NORD TRAVAUX
Serv
31 JUIL 1939
G
N° 4842 4

ANNEXE à ma lettre du 22 AOUT I938

--- LISTE B ---

-:-

II°)Matériel pour agents de secteurN°
(I-2-3)-(5-I0)-8-9-I6-I8-20-24-30-43-45-50-53
Cabine mécanique et panneaux

I planchette pour contrôleur Mors
I contrôleur Mors
I contrôleur de verrouillage
I bloc de contactsde verrou RM
4 lamelles de contact pour verrou RM
2 jeux de paillettes pour commutateur Gouy Lantier
2 ---------- d° ---------- (contact passager)
I brosse de pédale C.B.
2 lamelles de contact pour avance-pétards Aster bas voltage
I bloc de contact pour verrou CC
I jeu de lamelles de contact pour serrures de levier
I électro de coupleur Aster
I jeu de ressorts amortisseurs pour coupleur Aster
I jeu de contacts pour moteur de signal Aster b.v. ou Mors B.v.
2 balais pour moteur ci-dessus
I interrupteur Tumbler d'annulation
2 bornes Aster de prise de courant au rail
I0 cosses
5 mètres câble sous tresse métallique à 3 conducteurs
5 ---------- d° ---------- 5 conducteurs
50 mètres fil isolé rubanné
6 éléments de piles 6I8
I2 ------- d° ------5I24
I2 ------- d° ------5I7
2 lampes 5V7- I0 W
2 lampes 5V7- 3 W
2 lampes 3V8- 0,w8
5 fusibles Actel de I A
5 ---- d° ---- 2A
5 ---- d° ---- 5A
5 ---- d° ---- I0A
I5 fusibles de 0A7
2 jeux d'éclisses isolantes avec profil (45 et 46 K°)
5 fusibles Aster de IA
5 ---- d° ---- 2A
I résistance réglable pour circuit de voie
5 connexions longues
5 connexions courtes

ANNEXE

ANNEXE à ma lettre du 22 AOUT 1938

NORD TRAVAUX
31 JUIL 1939
G
4842 4

--- LISTE C ---

-:-

(III°) - Matériel pour agents de secteur N°
(I-2-3)-8-9-I0-I6-I8-20-2I-24-30-40-43-45-50-52-53
SEMAPHORE

I électro pour boite réduite
2 ressorts plats de relevage
2 ressorts de butée mobiles
I aimant Hugues
2 ressorts de freinage pour appareil de manoeuvre N°I
I armature avec ressort de suspension pour appareil de manoeuvre
I maneton de grande aile
I maneton de petit bras
I marteau de carillon à droite
I ---- d° ----- à gauche
I étrier de basculeur
I basculeur complet
I chape filetée pour fixation d'étrier
6 éléments de piles AD 5I7
6 ---- d° --- 524

LISTE C'
(IV°)- Matériel pour agent de secteur
N°I8
Block automatique

I amortisseur de grande aile
I ---- d° ----palette
I relais de 2 méghoms
I relais de I000 méghoms
I relais de 9 méghoms
I résistance réglable pour circuit de voie
5 connexions longues
5 -- d° -- courtes

ANNEXE à ma lettre du 22 AOUT 1938

V - Matériel pour agents de secteur N°2I-5I-52-53

--- LISTE D ---

Cabines Aster - combinateur enclenché et panneaux

NORD FRANÇOIS
Service Central
ANNEXE
31 JUIL 1939
Repr C
Pièce
N° 4842 4

2 jeux de contacts arrières
2 blocs de contact complets pour moteur d'aig. enclenchée II0 v
2 --- do --- de signal Aster II0 v (type I922)
2 --- do --- (type I923)
5 canons isolants de 8
5 --- do --- 6
5 rondelles isolantes
5 ressorts de contact
5 ressorts de douille de rupture
I contrôleur Aster d'aig. pour 45 K (àdroite)
I --- do --- (à gauche)
I timonerie à rotule complète
I ferrure de pointe complète (cas à droite)
I --- do --- (cas à gauche)
2 boulons 26x65 avec écrous et goupille
I contrôleur de verrouillage pour verrou vertical (cas à droite)
I --- do --- (cas à gauche)
I --- do --- pour verrou horizontal
I bloc de support de plot mobile
I contrôleur Mors
I brosse de pédale CB
2 jeux de paillettes pour commutateur Gouy Lantier
2 --- do --- (contact passager)
I bloc de contact pour verrou CC
I électro de coupleur Aster
2 balais pour moteur II0 v
2 jeux d'éclisses isolantes avec profil (45k et 46k)
2 bornes Aster pour prise de courant au rail
I0 cosses
5 mètres câble sous tresse métallique à 3 conducteurs
5 --- do --- 5 conducteurs
50mètres de fil rubanné
2 lampes 5v,7 - I0w
2 -- do -- 3w
2 --do--3v,8 - 0w,8
5 fusibles Aster 2A
5 --- do --- 5A
2 --- do --- I0A
2 --- do --- I5A
5 fusibles Actel IA
5 --- do --- 2A
5 --- do --- 5A
5 --- do --- I0A

ANNEXE

NORD TRAVAUX
Serv...
31 JUIL 1939
Rep C
N° 4842 4

ANNEXE à ma lettre du 22 AOUT 1938

---- LISTE D' ----

-:-

VI - Matériel pour agents de secteur N°5-23

Cabines Aster - Aiguilles libres

I bloc de contact pour moteur d'aiguille libre talonnable & renversable
I ressort de rappel ---------- d° ----------
I élément individuel d'aiguille libre
I appareil talonnable et renversable pour aiguille libre
I bloc de contact pour moteur d'aiguille libre
5 fusibles Aster de 2A
5 ---- d° --- 5A
5 ---- d° --- IOA
5 ---- d° --- I5A
IO cosses
5 mètres de câble sous tresse métallique à 3 conducteurs
5 ---------- d° ---------- 5 conducteurs
50 mètres fil rubanné

ANNEXE à ma lettre du 22 AOUT 1938

ANNEXE

---- LISTE E ----

-:-

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL 1939
Rep C pièce
N° 4842 4

(VII°) Matériel pour agent de secteur N° 3

Cabine MORS

====

2 ressorts pour levier d'itinéraire
2 lampes de résistance 60 ohms
2 ------ d° ------ 80 "
2 ------ d° ------ I20 "
I contact fin de course moteur Mors II0 v (signal et aiguille)
I " contrôle ------- d° -------
6 contacts levier individuel
6 contacts pour commande moteur Mors II0 v (signal et aiguille)
I0 cosses pour extrémité de câble au moteur d'aiguille
2 contacts bipolaire pour commande CIE
2 ressort de rappel de moteur d'aiguille
2 ressorts pour commande de levier curseur
2 cames de commande d'aiguille
2 ---- d° --- signaux
2 ---- d° --- avance-pétards
2 planchette Mors à 2 contacts a/m
2 couvercles contrôleurs Mors
2 contrôleurs standard
2 planchettes de boite de jonction
I planchette pour pédale Colas
I balai pour ----- d° ----
6 charbon pour moteur d'aiguille (avec ressort)
6 ----- d° ----- signaux (--- d°----)
6 fusibles de 30A
2 --- d° --- 20A
I0 --- d° --- I0A
I0 --- d° --- 5A
I0 --- d° --- 2A
I0 --- d° --- IA

L.D.

M Delannoy

Valenciennes, le 22 Novembre 1938. J 3641

ANNEXE

NORD TRAVAUX
28 Juill. 1939
C 4842 4

VB/N/va/3
P.V. de conférence de l'Entretien n° 276 du 29/6/38

Locaux d'agents de Secteur

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Par ma lettre VB/N/va/3 du 22 Août 1938, relative à l'affaire rappelée en marge, je vous ai désigné sous réserve d'être approuvés par mes Collègues de l'Exploitation et du Mouvement, 3 bâtiments (1° D^{on}) pouvant être aménagés en local d'agents de secteur à CAMBRAI-Annexe - BEUVRAGES & VALENCIENNES (zone cabine 3bis).

23 NOV 1938
VOIE

M Delannoy 24/11/38

Conformément à ma proposition, M. CHEVRIER, Chef du Service du Personnel des trains, accepte de mettre à notre disposition le local des lavabos du bâtiment des agents de trains de CAMBRAI-Annexe, pour y installer l'agent de secteur n° 43.

D'autre part, M. JOISSON, Ingénieur de l'Exploitation à DOUAI, n'a pas d'objection, sous réserve, bien entendu, de l'accord de son Service Central à nous abandonner une partie de la consigne G.V. de la Halte de BEUVRAGES (agent de secteur n° 9).

Il ne peut, par contre, en ce qui concerne le local des agents de secteur n^{os} 5 & 10 me céder comme demandé, une partie de 3m50 x 4m50 du bâtiment 1° Division affecté à la lampisterie de la cabine 3bis de VALENCIENNES.

J'ai donc fait revoir cette dernière question et je vous propose d'utiliser pour ces agents l'une des 2 guérites (3° Division) provenant du Dépôt de Valenciennes et disponibles. L'une d'elles est retenue pour servir d'abri à l'outillage des agents de la 7° brigade de la voie, l'autre de 2m x 2m pourrait être aménagée en local d'agents de secteur et placée dans le prolongement du bâtiment d'alimentation de la cabine 3bis de VALENCIENNES.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître votre décision à ce sujet ainsi que pour le matériel à entreposer dans les locaux d'agents de secteur et repris aux listes A.B.C. D, D' et E, jointes à ma lettre précitée.

L'Ingénieur de la Voie,

Merel

C.J.

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIN 1939
Rep^t 6
N° 4842 | 4

Valenciennes, le 5 Mai 1939

ANNEXE

VB/N va 3

Locaux d'agents de secteur

Monsieur L'INGENIEUR en CHEF,

Les propositions visées en A de votre note au recto étaient reprises dans celles que je vous ai adressées le 19 Avril dernier pour l'ensemble de l'Arrondissement et que vous m'avez retournées, avec votre accord, le 26 Avril.

L'INGENIEUR DE LA VOIE,

8-5-39

l'Ingénieur Merck,

A { Voulez vous me retourner ce dossier.

Retour à Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Avec le dossier joint, comme demandé en A

Valenciennes, le ~~12~~ 15 Mai 1939

L'Ingénieur de la Voie

I.T. de conférence
de l'entretien n°276
du 29-6-1938.

Valenciennes, le 19 Avril 1939
2e

Locaux d'agents de Secteur

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Par lettre du 22 Août 1938, rappelée le 22 Novembre 1938, je vous ai adressé les listes de matériel que j'étais d'avis d'entreposer dans les locaux d'agents de secteur.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître votre décision à ce sujet.

DIRECTION CENTRALE
21 AVR 1939
VOIE

L'Ingénieur de la Voie

26/4/39

Monsieur Merck,

Pour prendre une décision à ce sujet je n'attends plus que le retour des propositions de M. Fayolle du 16-11-38 relatives à Wassigny et dont je vous ai demandé copie le 11 Mars dernier.

A

T.S.V.P.

P.V. de conférence
de l'entretien n° 276
du 29-6-1938.

Valenciennes, le 18 Avril 1939.

ANNEXE

NORD - TRAVAUX
Service Central
28 Juill. 1939
Affaire 1
N° 4842 4

Locaux d'agents de Secteur

Monsieur l'Ingénieur en Chef, C

Par lettres V.E.N. n° 3 des 22-8-1938 et 22-11-1938, dont l'objet est rappelé en marge, je vous ai indiqué les locaux que je possède et je vous ai fait des propositions pour les agents de secteur à doter d'un local, pour lesquelles je n'ai pas encore vos instructions.

Je résume ci-dessous les propositions que j'avais faites pour l'ancien 3e Arrondissement:

Pour l'agent de Secteur de Beuvrages je suis d'accord avec M. Joisson, Ingénieur de l'Exploitation à Douai, sous réserve de l'accord de son Service Central, pour lui affecter une partie de la Consigne G.V. de la Halte de Beuvrages. La dépense à engager pour la constitution du local (3m x 3m) serait de l'ordre de 1.500 f.

Pour l'agent de Secteur de Valenciennes, cabine 3bis, la guérite de 2m x 2m, disponible, provenant du Dépôt de Valenciennes, pourrait être aménagée en local d'agent de Secteur et placée dans le prolongement du bâtiment d'alimentation de la cabine 3bis de Valenciennes.

En ce qui concerne l'ancien 5ème Arrondissement, mon Collègue de Laon vous avait proposé le transfert d'une guérite de 11m x 2m de Grand Verly à Wassigny, pour l'agent de Secteur de Wassigny. La dépense à engager serait de l'ordre de 1.700 f suivant détail estimatif ci-joint.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître votre décision à ce sujet.

SERVICE CENTRAL
20 AVR 1939
VOIE

L'Ingénieur de la Voie

Nos d'ordre	Numéros de la Série de PRIX	INDICATION DES OUVRAGES	Désignation de l'unité	QUANTITÉS	PRIX	DÉPENSES	OBSERVATIONS

V 1133

3e DIVISION

TRAVAUX ET SURVEILLANCE

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
Région NORD

~~COMPAGNIE~~

~~DU~~

Service de la Voie et des Bâtiments

Annexé à la lettre
du 16/11/38
de M Fayolle
à M [illegible]

NORD TRAVAUX
Service [illegible]
[illegible] 193[illegible]
Repr e
N° 4842
Pièce 4

CHEMIN DE FER DU NORD

ANNEXE

Ligne de LAON **à** LE CATEAU

5 e ***Arrondissement***

Monsieur FAYOLLE, **Ingénieur**

Section d'HIRSON

Monsieur CARON **Chef de section.**

(Titre du projet ou marché)

Démontage à GRAND VERLY et remontage à WASSIGNY d'une guérite en béton de 4 x2

(Nature des travaux et fournitures)

Main-d'oeuvre et fournitures

DÉTAIL ESTIMATIF

Le présent détail estimatif montant à la somme de MILLE SEPT CENTS FRANCS

dressé et certifié par le ______ soussigné.

A ______ le ______ 193

Vu et vérifié par l'Ingénieur soussigné,

A ______ le ______ 193

Vu et arrêté par l'Ingénieur en Chef, soussigné, à la somme

de ______

A Paris, le ______ 193

LILLE IMP. L. DANEL. — 3074 4.1937 12.000 (Encre communicative)

N°s D'ORDRE	NUMÉROS de la Série de PRIX	INDICATION DES OUVRAGES	Désignation de L'UNITÉ	QUANTITÉS	PRIX	DÉPENSES	OBSERVATIONS
1	P.C.	Démontage à GRAND-VERLY d'une guérite en ciment de 4m de longueur, 2m de largeur et 3m,30 de hauteur, construite en dalles de ciment de 1m x 0m,40 x 0,05, compris dépose trés soignée des dalles des murs et du plancher; de la couverture en plaques de ciment de 1,00 x 0,40 x 0,04 et chargement en wagon.	piéce	1	400	400,00	
2	P.C.	Déchargement en wagon, remontage soigné à WASSIGNY de la guérite désignée ci-dessus compris repose au mortier de ciment dosé à 400 kgs par m3 de sable de tous les éléments composant cette guérite, réfection parfaite des dalles cassées au démontage ou pendant le transport, toutes fournitures, main-d'oeuvre ou sujétions.	d°	1	600	600,00	
		Montant des travaux à effectuer :				1000,00	
		Aménagement intérieur de la guérite					
		Fourniture de :					
		armoires vestiaires	p.	2	160	320,00	
		armoire outillage	p.	1	150	150,00	
		table	p.	1	100	100,00	
		chaises	p.	2	35	70,00	
						640,00	
		R E C A P I T U L A T I O N					
		Démontage et remontage de la guérite.....				1.000.-	
		Aménagement intérieur.....				640.-	
		à valoir pour imprévu.....				60.-	
		Total :				1.700.-	

N°s D'ORDRE	NUMÉROS de la Série de PRIX	INDICATION DES OUVRAGES	Désignation de L'UNITÉ	QUANTITÉS	PRIX	DÉPENSES	OBSERVATIONS

512

Copie à M. le Chef de la Division des Etudes

COPIE

30/2 -6 ex-

DOUAI, le 6 Mai 1939

EXNe 55.142

T. 1364

ANNEXE

Monsieur le Chef de la Division des Etudes
Techniques de l'Exploitation
à PARIS

BEUVRAGES

Je vous ai adressé, à titre d'accord préalable, une copie de ma lettre T 2285 par laquelle, le 7 Septembre 1938, j'informais mon Collègue Voie et Bâtiments que je pouvais lui abandonner une partie de la Consigne GV. de BEUVRAGES pour y constituer un local de 3 m. x 3 m. destiné à l'agent S.E.S. du Secteur.

L'Ingénieur Voie et Bâtiments de VALENCIENNES me demande s'il peut occuper cette partie.

Vous m'obligeriez en me mettant à même de répondre favorablement à mon Collègue le plus tôt possible.

Pr.le Chef du 5ème Arrondissement
de l'Exploitation
(s)....

NORD - TRAVAUX
Service Central
31 Juil 1939
N° 4842

12 MAI 1939

En retour à Monsieur le Chef de l'Arrondissement de l'Exploitation de DOUAI

en lui faisant connaître que je n'ai pas d'objection, sous réserve que ce local sera nettement séparé du reste de la consigne ~~et que les travaux n'occasionneront aucune dépense~~.

Signé : Marthelot

Transmis à M. Merck pour avis et retour et prière de me tenir au courant, notamment en m'adressant copie de la correspondance échangée avec son collègue de l'Exploitation

le 17/5/39

26 MAI 1939
VOIE

En retour à Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Suite à votre annotation visée ci contre. Il s'agit d'aménagement de locaux d'agents de Secteur qui ont fait l'objet de mes propositions du 19 Avril dernier et sur lesquelles vous m'avez donné votre accord le 26 Avril.

Ci joint correspondance que m'a adressée à ce sujet mon Collègue de l'Exploitation de Valenciennes, le 24-5-39.

L'Ingénieur de la Voie

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL. 1939
Repr G
N° 4842
Pièce 4

Douai 16 Mai 1939.

ANNEXE

5

T.

Cher Monsieur,

BEUVRAGES

Local pour le Service de la Voie & Bâtiments dans la consigne G.V.

Par votre lettre du 2 Mai 1939, vous m'avez rappelé la question d'aménagement, dans la consigne G.V. de la halte de BEUVRAGES, d'un local de 3 x 3 destiné à l'agent du Secteur.

J'ai rappelé cette affaire à mon Service Central ; celui-ci vient de me répondre qu'il n'avait pas d'objection à présenter à ma proposition T. 2285 du 7 Septembre 1938, sous réserve que le local destiné à votre agent sera nettement séparé du reste de la consigne.

Vous pouvez donc, compte tenu de cette réserve, disposer de l'emplacement nécessaire ; j'en avise mon Service local.

Votre bien dévoué,

Le Chef du 5ème Arrondissement
de l'Exploitation,

Monsieur l'Ingénieur de la Voie à VALENCIENNES

Locaux d'agent de Secteur

Local de 3m x 3m à constituer dans une partie de la consigne G.V. de la Halte de Beuvrages

Valenciennes, le 2 Mai 1939

NORD TRAVAUX
Service Central
31 JUIL 1939
Repr G
N° 4842
Pièce 4

ANNEXE

Monsieur Joisson
Ingénieur de l'Exploitation
Douai.

Par lettre du 7 Septembre 1938, dont l'objet est rappelé en marge, vous m'avez fait connaître que vous n'aviez pas d'objection, sous réserve de l'accord de nos Services Centraux, à m'abandonner une partie de la consigne G.V. de la Halte de Beuvrages pour y constituer un local de 3m x 3m destiné à l'agent de Secteur.

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous avez maintenant reçu cet accord.

Votre bien dévoué.

M. Delannoy

LILLE, le 26 Septembre 1938.

V.B./N.v.a.4.
****

Réorganisation des Sections et Districts.

- - - - - - - - -

Aménagement des locaux pour les agents de secteur.

ANNEXE

28 Juill. 1939
Pièce
F 4842 4

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Dans bon nombre de districts, les guérites qui, avant la fusion, se trouvaient à proximité des bureau et magasin de district ont été complétées de casiers et aménagées pour servir de bureau et magasin des agents de secteur.

-A TOURCOING, il a été nécessaire d'allonger 2 magasins pour ramener tous les agents S.E.S. et leur matériel près des bureaux de la section et du district,

-A HAUBOURDIN une guérite fer et briques de 4x4 récupérée à ROUGEBARRE remplacera la guérite en bois de 4x4 en mauvais état occupée par l'agent de secteur.

-A HAZEBROUCK, un allongement des magasins voie permettra de ramener près du bureau du district le matériel S.E.S. rangé dans un local du B.P.

J'envisage de ramener près des bureaux de la section, les contrôleurs de section, dans le logement qu'occupe actuellement M. MULLER Chef de District et que nous devons rescinder lors des travaux de modification de la bretelle de cabine II.

Ces contrôleurs sont actuellement installés dans une pièce du bureau de l'Inspection de l'Exploitation et la 1ère Division nous en demande la libération.

.....

SIE CENTRAL
29 SEP 1938
VOIE

M. Delannoy 29/9/38

30/9/38
Monsieur Delahaye 4/10/38
Prière joindre l'explication des dépenses prévues.

- A DESVRES l'agent de secteur aura son bureau et magasin dans l'ancien bureau désaffecté de la halle P.V.
- A MARQUISE, nous avons pensé pouvoir caser les agents de secteur et leur matériel dans l'ancien bureau P.V. de la halle désaffectée. Mais la 1ère Division et le Matériel Roulant ont eu besoin de ce local pour le logement des archives et des 2 visiteurs. Il nous faudra alors faire libérer un logement occupé par un Chef de Canton et contigu au magasin du district pour pouvoir y installer les 2 agents de secteur et y installer le magasin S.E.S.

l'Ingénieur de la Voie,

Réorganisation des Sections et Districts
--
Aménagement de locaux pour les agents de Secteur
Hambourchin - Hazebrouck - Desvres
et Marquise

Dossier 29. S.E.S. 1938

En retour à Monsieur l'Ingénieur en Chef avec les indications demandées.

Lille, le 28/10/38

L'Ingénieur de la Voie,

SCE CENTRAL
-2 NOV 1938
VOIE

M. Delannoy, 2/11/38

AMENAGEMENT DE LOCAUX POUR LES AGENTS
DE SECTEUR.
* * * * * * * * * * * * * * * *

ANNEXE

31 JUIL 1939
Rep° C
N° 4842
Pièce 4

HAUBOURDIN - HAZEBROUCK- MARQUISE et DESVRES.

ESTIMATION DES DEPENSES PREVUES

1°-HAUBOURDIN - Remplacement d'une guérite en bois de 4 × 4 en mauvais état, par une guérite en fer et briques de mêmes dimensions disponible à ROUGEBARRE..... 6.300f

2°-HAZEBROUCK - Une modification des bâtiments du district pour organisation des magasins (R.A.040.431) 15.000 f) permettra d'installer les agents de secteur dans le local actuellement occupé par le Contrôleur qui sera lui même logé à la section.
Il n'y aura à effectuer qu'un déménagement porte à porte de 2 bureaux et quelques objets mobiliers. "

3°-MARQUISE -
Aménagement de locaux et magasins dans un logement contigu au magasin du district et à désaffecter (1450f)
Mobilier (1050f) 2.500f

4°- DESVRES - Aménagement de l'ancien bureau désaffecté de la halle P.V. (Travaux en cours)..... 3.000f

TOTAL..... 11.800f

PARIS, le ~~19~~ 23 Août 1938

NORD TRAVAUX
Service C...
31 JUIL 1939
G
4842 Pièce 4

ANNEXE

Monsieur GUERBER,

V.B./N. vo

P.V. de Conférence de l'entretien n° 26 du 29/6/38.

Locaux pour agents de secteur.

En conférence de l'Entretien du 29 Juin 1938 il vous a été demandé des propositions pour aménagement de locaux destinés aux agents de secteur.

Prière presser l'envoi de vos renseignements.

L'Ingénieur en Chef de l'Entretien

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Je n'ai pas de proposition à vous faire; nous possédons, en effet, dans le 6e Arrondt. tous les locaux nécessaires pour les agents de Secteur (anciens et nouveaux)

29/8/38

Son CENTRAL
30 AOUT 1938
VOIE

L'Ingénieur de la Voie

Guerber

grouper

ET.

LAON, le 25 AOUT 1938

ANNEXE

NORD [illegible] Service Central 28 Juill 1939 [illegible] 6 N° 4842 4

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

VB. N. va5

Locaux nécessaires pour les agents de secteur

S^E CENTRAL 26 AOUT 1938 VOIE

29/9/38

4/10/38

Monsieur Fayolle, Prière joindre plan et estimation.

Suite au P.V. de Conférence de l'Entretien du 29/6/38 relatif à l'affaire visée en marge.

Tous les agents de secteur du 5éme arrondissement ont à leur disposition des locaux appropriés, à l'exception de 2 agents à HIRSON. Pour ces derniers agents une guérite de 4 x 2 à provenir de la ligne LAON - LE CATEAU sera installée aux abords de la Cabine 4 d'HIRSON.

L'aménagement intérieur nécessitera 2 armoires vestiaires, 1 armoire outillage, 1 table et 2 chaises.

L'Ingénieur de la Voie,

VB.N.va5

Locaux nécessaires pour les agents de secteur

-1 plan
-1 estimation

LAON, le 27 Décembre 1938

Monsieur l'Ingénieur en Chef,

Ci-joint plan indiquant l'implantation de la guérite et estimation demandée.

L'Ingénieur de la Voie,

S^E CENTRAL 28 DEC 1938 VOIE

29/12/38

M. Delannoy

(Entretien)

V 1134

ANNEXE

NORD ... Service Central — 31 JUIL 193[illegible] — Rep C — N° 4842 — Pièce 4

Nos D'ORDRE	NUMÉROS de la Série de PRIX	INDICATION DES OUVRAGES	Désignation de L'UNITÉ	QUANTITÉS	PRIX	DÉPENSES	OBSERVATIONS
		Locaux nécessaires pour les agents de secteur					

		Gare d'HIRSON, Installation d'une guérites de 4 x 2 prés de la Cabine 4					

		Main-d'oeuvre pour chargement déchargement et mise en place de la guérite .	heures	100	10	1.000.-	
		Aménagement intérieur de la guérite.					
		Fourniture de :					
		chaises	p.	2	50	100.-	
		table de 1,50 x 0,75	p.	1	150	150.-	
		armoires pour l'outillage en sapin de 2 x 1 x 0,60	p.	2	200	400.-	
		armoires-vestiaires	p.	2	pour mémoire les armoires sont approvisionnés		
		Installations pour l'éclairage électrique					
		matériel comprenant isolateurs, potelets, lampes, fils, douilles, interrupteurs, tube tôle plombée, vis, clous, etc.....	pour			300.-	
		Main-d'oeuvre pour montage	heure	30	10	300.-	
		TOTAL :				2250.-	

Lille Imp. L. Danel — 3075 4.1937 10.000 (Encre communicative)

NORD TRAVAUX
31 MAI 1938
F 4842 | 4

HIRSON._ CABINE 4 ANNEXE G

Installation d'une guérite de 4x2
pour locaux agents S.E.S.



Echelle: 1/100.